




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua N.Sra. da Conceição, 276 - Centro - CNPJ: 08.078.412/0001-56
gabinete.serracaiada@gmail.com - fone: (84) 3293-0049



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA: Pavimentação pelo Método Convencional, Drenagem Superficial e Calçadas

LOCAL: Bairro Vista da Serra - Serra Caiada/RN

DATA: Abril /2018

| comp 01 PISO TÁTIL TIPO BROTOEJA 25 X 25 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II | | | | | | m² |
|---|---|-------------------|---------|------|-------------------|----|
| Item | Insumos | Preço Unit. (R\$) | Consumo | und. | Preço Total (R\$) | |
| 00000367 | Areia Grossa | 60,00 | 0,0223 | m³ | 1,34 | |
| 00001379 | Cimento portland CP II-32 | 0,40 | 4,8000 | Kg | 1,92 | |
| 00034353 | Argamassa colante | 0,78 | 4,0000 | Kg | 3,12 | |
| 00038135 | Ladrilho hidráulico 25 x 25 cm brotoeja cor amarelo | 53,55 | 1,0500 | m² | 56,23 | |
| 00004760 | Ladrilhista | 10,73 | 1,4000 | H | 15,02 | |
| 00006111 | Servente | 8,31 | 1,3500 | H | 11,22 | |
| custo unitário (R\$) | | | | | 88,85 | |

Pedro Paulo Pessoa Moreno
Engenheiro Civil
CREA: 210001984-3