



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA



# MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**OBRA :** *CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DA SERRA – 1ª ETAPA*  
**LOCAL :** *SERRA CAIADA/RN*

Rua N.Sra. da Conceição, 276 – Centro – CNPJ: 08.078.412/0001-56  
gabinete.serracaiada@gmail.com – fone: (84) 3293-0049

  
Othary Alves Gomes da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 2119186502



## MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DA SERRA NO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA/RN – 1ª ETAPA.

### 01 – INTRODUÇÃO

- As especificações descritas abaixo tem por objetivo estabelecer as norma técnicas que deverão ser obedecidas na execução da obra, e fixar as obrigações e direitos do proprietário e da firma contratada, sempre adiante designada EMPREITEIRO, à qual é confiada a execução das obras e serviços, bem como as características dos materiais a serem empregados.

Serão adotadas as seguintes convenções e siglas no transcorrer deste documento:

**ABNT:** Associação Brasileira de Normas Técnicas

**NB:** Normas Brasileiras da ABNT

**EMPREITEIRA:** Empresa encarregada de Executar as obras

**FISCALIZAÇÃO:** Engenheiro da Prefeitura destinado a Fiscalizar a obra

### 02 – JUSTIFICATIVA E GENERALIDADES

O Projeto foi concebido com estritas observações do órgão de fiscalização ambiental. Diante das diversas condicionantes esta etapa se refere a execução de estrutura para Mirante na cota superior e no local indicado em projeto.

Para se conseguir aliar os recursos financeiros disponíveis e o objeto em questão estamos tratando esta etapa como sendo de viabilidade apenas para aqueles que já praticam a atividade de Trilha Ecológica. Nas fases futuras



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**



**contaremos com acessos para os demais públicos, assim como ciclovias, acesso para veículos, outros mirantes, etc.**

O pessoal deverá ser experiente e esmerado, tanto em seguir as especificações, como no acabamento dos serviços. À FISCALIZAÇÃO reserva-se o direito de ordenar a exclusão, mediante notificação escrita à EMPREITEIRA, de qualquer empregado que ela julgue inapto às funções que desempenha, assim como de rejeitar os serviços incompatíveis com as especificações.

Deve haver sempre no local da obra, quando da ausência do responsável por seu andamento, um substituto com poderes suficientes para representá-lo na administração da mesma e nas relações com a FISCALIZAÇÃO. A indicação desse preposto deve ser feita à FISCALIZAÇÃO e por ela aprovada.

A EMPREITEIRA deverá assegurar a vigilância diurna e noturna do canteiro de obras.

Os equipamentos pertencentes à EMPREITEIRA, e destinados à obra, deverão sempre apresentar perfeitas condições de funcionamento.

Os serviços a cargo de diferentes firmas contratantes serão articulados entre si, de modo a proporcionar um desenvolvimento harmonioso da obra em seu conjunto. À FISCALIZAÇÃO será conferido o direito de afastar em qualquer circunstância a sub-empreiteira cujo comportamento não seja julgado satisfatório pela FISCALIZAÇÃO.

São de responsabilidade do EMPREITEIRO:

- Para a construção contratada, o EMPREITEIRO fornecerá todos os materiais, maquinário, ferramentas, equipamentos e acessórios, água, luz, força, transporte e mão de obra que deverá ser experiente e esmerado, tanto em seguir as especificações, como no acabamento dos serviços. E o que mais necessário for para a perfeita execução e completo acabamento da obra já citada;

- O EMPREITEIRO na incumbência de registrar e regularizar a obra junto ao CREA/RN, bem como nas demais repartições competentes;

  
Othany Alves Gomes da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 2119186502



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**



- O EMPREITEIRO obrigará-se a executar a obra exatamente como está no projeto, sendo este fornecido pelo PROPRIETÁRIO.

São de responsabilidade do PROPRIETÁRIO:

- O PROPRIETÁRIO nomeará um fiscal, doravante denominado FISCALIZAÇÃO, que tem poderes para fazer as adaptações necessárias no projeto original durante a execução da obra;

- No caso de divergência entre estas especificações e o projeto mencionado, fica estabelecido para todos os efeitos, que prevalecerão sempre as ressalvas e disposições destas especificações. Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos e destas especificações, será sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.

### **03 - EMOLUMENTOS**

- O EMPREITEIRO é obrigado a obter, à sua custa, todas as licenças, prorrogações de licenças e franquias necessárias, pagando os emolumentos prescritos por lei, observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obras e segurança pública;

- Cabe ao empreiteiro todas as providências que se fizerem necessárias, junto às repartições públicas, de previdência e organizações concessionárias de serviços públicas, obrigando-se ao cumprimento de quaisquer formalidades exigidas.

### **04 - DA FISCALIZAÇÃO**

*OA*  
Othany Alves Gomes da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 2119186502



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**



Ao PROPRIETÁRIO assiste o direito de fiscalizar a construção como melhor lhe aprouver, designando para tal fim técnico da sua confiança.

Fica assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão parcial ou total das obras, caso não sejam atendidas, dentro de quarenta e oito horas, as reclamações porventura feitas por motivo de defeitos essenciais na execução das obras, aplicação errada de materiais ou emprego de materiais já rejeitados, independentes de outras penalidades que possam ser aplicadas ao EMPREITEIRO.

É vedado à FISCALIZAÇÃO dar ordens diretas ao encarregado e aos operários. Estas deverão ser transmitidas diretamente ao EMPREITEIRO ou seus prepostos.


## **05 - DAS SUB-EMPREITADAS E OUTROS SERVIÇOS**

O EMPREITEIRO não poderá sub-empregar as obras e serviços contratados no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente para cada serviço, mantendo, porém, a sua responsabilidade direta junto ao PROPRIETÁRIO;

A direção da obra ficará a cargo de um engenheiro civil ou de um arquiteto, devidamente registrado no CREA/RN, auxiliado por um encarregado geral, que na sua ausência o representará, devendo estar presente no recinto dos trabalhos durante todas as horas de serviço, a fim de atender, a qualquer tempo, à FISCALIZAÇÃO e prestar-lhe todos os esclarecimentos necessários sobre o andamento da obra.

## **06 - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS**

### **6.1 - Disposições Gerais**

  
Othany Alves Gomes da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 2119186502



Todos os materiais a serem empregados na construção deverão satisfazer às presentes especificações e serão submetidos a exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO, antes da sua aplicação, especialmente aqueles ditos "a juízo da fiscalização";

Obriga-se o empreiteiro a retirar do canteiro de obras todos os materiais impugnados pela fiscalização, dentro do prazo de 24 horas;

Se as condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns materiais especificados por outros equivalentes, só se poderá dar a referida substituição mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular.

## 6.2 - Água

Deverá ser potável (doce, insípida, inodora e cristalina), isenta de óleos, ácidos, sais alcalinos e outras substâncias que possam prejudicar o endurecimento das argamassas e dos concretos.

## 6.3 - Areia

Nas argamassas e concretos será quartzosa, pura, isenta de substâncias orgânicas e sais deliqüescentes, de grãos irregulares e angulosos. Para os concretos, deverá obedecer à EB-24.

## 6.4 - Cimento

Othary Alves Gomes da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 2119186502



Deverá ser utilizado Cimento Portland CP II F 32 de qualquer marca existente no mercado. Estando o mesmo dentro da validade e em perfeitas condições de uso.

## **7 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS**

### **7.1 - Serviços Preliminares**

Deverão ser observadas todas as quantidades apresentadas no orçamento. Se houver divergências não puderem ser resolvidas, deverá ser feita consulta à **FISCALIZAÇÃO**.


Deverá ser afixada placa de identificação de obra no modelo disposto pelo Governo Federal com observação do Ministério ao qual está vinculado o recurso. Dimensões: 3x2 m, adesivada sobre chapa de metal e estruturada em barrotes de madeira. Em local a ser indicado pela **FISCALIZAÇÃO**.

Será executado Barracão de obra com 25,41 m<sup>2</sup> para acondicionamento de insumos e equipamentos, assim como servirá de abrigo em horário de trabalho.

Deverá ser adquirido um Gerador de energia elétrica para o funcionamento dos equipamentos necessários a execução dos serviços.

Para limpeza inicial será retirada toda e qualquer elemento estranho a rocha nativa.

Está incluída na Administração Local a previsão de serventes para o transporte do material até o local da sua execução. Isto se deve ao fato particular de que o

  
Othany Alves Gomes da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 2119186502



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**



acesso ao local se dá apenas a pé. Logo, a previsão de mão de obra para este transporte se faz extremamente necessária.

Durante o andamento das obras, o local de trabalho deverá ser mantido, tanto quanto possível, livre de obstáculos, detritos, etc., enfim tudo que restrinja a liberdade de trabalho ou contrário às normas de higiene e segurança do trabalho.

Antes de ser iniciada, a obra deverá ter sua execução devidamente registrada no CREA/RN em nome de profissional habilitado e registrado naquele.

### **7.2 – Estrutura Metálica**

Todo o piso será elevado. Sua estrutura será executada em perfis metálicos, conforme projeto. Para que a rocha natural não seja afetada com explosões e ou rompedores pneumáticos, deverá a estrutura ser executada com chapas parafusadas em sua base.

Esta base contará com parafusos grauteados, após perfuração com martelete ou outro equipamento equivalente. Devendo ela nivelar o os vigaamento, sob o assoalho.

O perfis metálicos, conforme especificado em projeto, deverão ser afixados com parafusos, e entregues a próxima fase de execução pintados com pintura anticorrosiva.

### **7.3 – Piso**

Sobre a estrutura metálica, conforme projeto, serão executados pisos de madeira e vidro. O primeiro disposto sobre a estrutura metálica com o auxílio de estrutura de madeira para uma maior segurança e perfeita distribuição das cargas. Já





o segundo deverá ser instalado sobre perfis metálicos, sendo eles de divisão das placas de vidro.

A madeira a ser utilizada no piso deverá ser em madeira de lei, Cumaru, Ipê ou similar. Devendo este ser entregue lixado e envernizado.

O piso de vidro será em vidro temperado com espessura mínima de 10 mm.

#### **7.4 – Instalações elétricas**

As instalações deverão seguir as normas técnicas previstas nas NBR's correspondentes, inc. para a entrada de energia e sua proteção.

A fonte de energia será o gerador de energia elétrica adquirido para a execução das obras. Isto porque, nesse momento, não é possível a chegada de rede de energia convencional, considerando ainda o fato da pouca carga. Isto porque, uma das condicionantes ambientais é de que a iluminação artificial seja a mínima possível, com fins de garantia do menor impacto na da vida animal e vegetal nativa.

Serão instalada fitas em Led com baixo luminosidade, nos locais indicados. Algumas tomadas também estão previstas para ligação de pequenos aparelhos eletrônicos de baixa carga.

#### **7.5 Guarda Corpos**

Deverá ser confeccionado e instalado guarda-corpos nas dimensões e modelo previsto em projeto. Sendo eles aço galvanizado tubulares, incluindo corrimãos nos locais indicados.



## **7.6 Pintura**

Toda a estrutura metálica deverá ser pintada com verniz sintético brilhante em três demãos, antecedido de pintura anticorrosiva.

## **7.7 Serviços Complementares**

O mirante contará com uma área coberta para futura aquisição de imagem da Nossa Senhora da Conceição, padroeira do município.

Esta área será em perfis metálicos com fechamento em lona plástica branca de boa qualidade.

O material resultante da limpeza deverá ser depositado em local apropriado, longe do alcance de curiosos e de centros urbanos. O depósito deverá ser feito de modo a não agredir o meio ambiente.

## **8 - CAPACIDADE E JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO**

### **8.1 - Capacidade Técnica**

Conforme Previsão na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, Art. 30, parag. 2º, deverá a licitante comprovar experiência com relação as parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo. Para a obra em tela a licitante deve apresentar experiência de execução para os itens:

**I – VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, FONECIMENTO E INSTALAÇÃO**

  
Othany Alves Gomes da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA/RN 2119186502



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**



2 - PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA E CHAPAS DE BASE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

3 - PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM PARAFUSOS

### 8.2 - Visita Técnica Prévia Para Planejamento da Execução

A fim de que o concorrente obtenha todas as informações necessárias, para uma perfeita elaboração de sua proposta, devem ser observados alguns pontos que interferem na logística de execução da obra e outros que impactem diretamente no custo de execução. São características que só podem ser observadas in loco. Motivo pelo qual ser de grande importância a Vistoria.

O local de intervenção está a uma cota de aproximadamente 110 metros, em relação ao nível do mar. O acesso se dar por trilhas e deverá ser realizado a pé. Logo, para o concorrente, é de vital importância o conhecimento prévio das dificuldades a serem enfrentadas durante a execução. Isto para que possa elaborar, de forma a garantir a capacidade de execução, sua proposta.

Serra Caiada, 10 de setembro de 2021

A fim de que o concorrente obtenha todas as informações necessárias, para uma perfeita elaboração de sua proposta, devem ser observados alguns pontos que interferem na logística de execução da obra e outros que impactem diretamente no custo de execução. São características que só podem ser observadas in loco. Motivo pelo qual ser de grande importância a Vistoria.

O local de intervenção está a uma cota de aproximadamente 110 metros, em relação ao nível do mar. O acesso se dar por trilhas e deverá ser realizado a pé. Logo, para o concorrente, é de vital importância o conhecimento prévio das dificuldades a serem enfrentadas durante a execução. Isto para que possa elaborar, de forma a garantir a capacidade de execução, sua proposta.

*Othay Alves Gomes da Silva*  
Othay Alves Gomes da Silva  
Engenheiro Civil  
CREAIRN 2119186502

**A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA**

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA
Município/UF:	SERRA CAIADA/RN
Nº da Operação (0000000-00):	899022/2020
Nº do SICONV (000000):	02752/2020
Valor do Repasse Contratado (R\$):	432.655,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	2.345,00
% mínimo de Contrapartida:	0,54%
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO MIRANTE DA SERRA
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO MIRANTE DA SERRA, CONTEMPLANDO O MIRANTE DO CRUZEIRO.
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	01-2021

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	OTHANY ALVES GOMES DA SILVA
CREA/CAU:	210918650-2RN
ART/RRT:	RN20210417288
Data do preenchimento:	02/06/2021

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

**B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO**

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	

**C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO**

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	PEDRO PAULO PESSOA MORENO
Profissão:	ENG. CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos):	2100019848
ART/RRT (para obras/projetos):	RN20210417370

*Othany Alves Gomes da Silva*  
**Othany Alves Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 2119186502

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 899022/2020	<b>Nº SICONV</b> 02752/2020	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA	<b>APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO MIRANTE DA SERRA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: Referência 01-2021.xls)	<b>DATA BASE</b> 01-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO MIRANTE DA SERRA,	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SERRA CAIADA/RN
			<b>BDI 1</b> 26,41%
			<b>BDI 2</b> 19,58%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CONTEÚDO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO LOTE</b>									
<b>1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO MIRANTE DA SERRA</b>									
<b>1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1.1.	Composição	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00	305,00	BDI 1	385,55	51.831,10
1.1.2.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VG	1,00	19.272,00	BDI 1	24.361,74	2.313,30
1.1.3.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF. 05/2018	M2	200,00	2,13	BDI 1	2,69	538,00
1.1.4.	ORSE	2471	FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR YG075TRE A0010 E A0020 7,5 KVA TRIFÁSICO - RADIADOR E PARTIDA ELÉTRICA	UN	1,00	14.500,00	BDI 2	17.339,10	17.339,10
1.1.5.	ORSE	56	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS	UN	1,00	5.600,00	BDI 1	7.078,96	7.078,96
<b>1.2. ESTRUTURA</b>									
1.2.1.	SINAPI	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	14.713,61	9,90	BDI 1	12,51	184.067,26
1.2.2.	SINAPI	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA E CHAPAS DE BASE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	4.471,99	9,99	BDI 1	12,63	56.481,23
1.2.3.	SINAPI	90280	(abra o arquivo 'Referência 01-2021.xls)	-	4,08	391,80	BDI 1	495,27	2.020,70
1.2.4.	Composição	100263 - SINAPI	(abra o arquivo 'Referência 01-2021.xls)	-	17.267,04	1,30	BDI 1	1,64	28.317,95
<b>1.3. PISO</b>									
1.3.1.	SINAPI	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM PAFUSOS	M2	254,22	157,40	BDI 1	198,97	50.582,15
1.3.2.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021 P	M2	100,17	402,25	BDI 1	508,48	50.934,44
<b>1.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									
1.4.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	267,07	BDI 1	337,60	337,60
1.4.2.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	9,00	12,69	BDI 1	16,04	144,36
1.4.3.	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	72,75	10,26	BDI 1	12,97	943,57
1.4.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	218,25	3,39	BDI 1	4,29	936,29
1.4.5.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	10,00	7,68	BDI 1	9,71	97,10

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 899022/2020	<b>Nº SICOVN</b> 02752/2020	<b>PROPONEnte / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO MIRANTE DA SERRA		
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: Referência 01-2021.xls)	<b>DATA BASE</b> 01-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO MIRANTE DA SERRA;	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SERRA CAIADA/RN	<b>BDI 1</b> 26,41%	<b>BDI 2</b> 19,58%
				<b>BDI 3</b> 0,00%	

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.4.6.	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020.	M	15,00	9,70	BDI 1	12,26	183,90
1.4.7.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	49,74	BDI 1	62,88	62,88
1.4.8.	Composição	7871/ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00	128,44	BDI 1	162,36	162,36
1.4.9.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00	130,90	BDI 1	165,47	330,94
1.4.10.	SINAPI	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	23,52	BDI 1	29,73	59,46
1.4.11.	ORSE	12922/ORSE	MANGUEIRA 2" LED BR 11MM 50M	M	563,44	15,00	BDI 1	18,96	10.682,82
1.5.			<b>PINTURA</b>						<b>12.961,93</b>
1.5.1.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	395,54	15,40	BDI 1	19,47	7.701,16
1.5.2.	SINAPI	102214	(abra o arquivo Referência 01-2021.xls)		254,22	13,57	BDI 1	17,15	4.359,87
1.6.			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>63.495,53</b>
1.6.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, INCLUSIVE CORRIMÃO	M	150,29	250,00	BDI 1	316,03	47.496,15
1.6.2.	Composição	Própria 002 (base C1631 / SEINFRA)	LONA VINÍLICA EM PVC, ESPESSURA MÍNIMA DE 600 MICRAS, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (C1631 / SEINFRA)	M2	262,50	48,22	BDI 1	60,95	15.999,38

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 899022/2020	<b>Nº SICOMV</b> 02752/2020	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO MIRANTE DA SERRA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: Referência.01-2021.xls)	<b>DATA BASE</b> 01-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO MIRANTE DA SERRA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SERRA CAIADA/RN
			<b>BDI 1</b> 26,41%
			<b>BDI 2</b> 19,58%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	--------------------------------	---------	--------------------------------	-------------------

*Othany Alves Gomes J Silva*

SERRA CAIADA/RN  
Local

Responsável Técnico

Nome: OTHANY ALVES GOMES DA SILVA  
CREA/CAU: 210918650-2RN  
ART/RR: RN20210417288

quarta-feira, 2 de junho de 2021  
Data

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO: 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO MIRANTE DA SERRA  
 Nº SICONV: 02752/2020  
 Nº OPERAÇÃO: 8990227/2020

PROponente / Tomador:  
MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1. SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00	
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VG	1,00	
1.1.3.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	200,00	
1.1.4.	FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR YG075TIRE A0010 E A0020 7,5 KVA TRIFÁSICO - RADIADOR E PARTIDA ELÉTRICA	UN	1,00	
1.1.5.	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,4*1M2 COM MATERIAIS NOVOS	UN	1,00	
1.2. ESTRUTURA				
1.2.1.	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVO MÃO DE OBRA, FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	14.713,61	
1.2.2.	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVO MÃO DE OBRA E CHAPAS DE BASE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	4.471,99	
1.2.3.	(obra o arquivo Referência 01-2021.xls)	-	4,08	
1.2.4.	(obra o arquivo Referência 01-2021.xls)	-	17.267,04	
1.3. PISO				
1.3.1.	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM PAFUSOS	M2	254,22	
1.3.2.	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 P	M2	100,17	
1.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
1.4.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	
1.4.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	
1.4.3.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,75	
1.4.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	218,25	
1.4.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	
1.4.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	15,00	
1.4.7.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:
2.Inic	Iniciais	
1.Adi	Administração Local	
2.Inic	Iniciais	
2.Inic	Iniciais	
8.Bar	Barracão	
4.Vig	Vigas Metálicas	
3.Pilg	Pilares Metálicos	
3.Pilg	Pilares Metálicos	
9.Tra	Transporte	
5.Pis	Piso	
5.Pis	Piso	
6.Inst	Instalações Elétricas	
6.Inst	Instalações Elétricas	
6.Inst	Instalações Elétricas	
6.Inst	Instalações Elétricas	
6.Inst	Instalações Elétricas	
6.Inst	Instalações Elétricas	
6.Inst	Instalações Elétricas	

Area não Coberta	1	2
	6,00	
	1,00	
	200,00	
	1,00	
	1,00	
	11.425,89	3.287,72
	2.927,21	1.544,78
	4,08	
	12.917,79	4.349,25
	254,22	
		100,17
	1,00	
	9,00	
	72,75	
	218,25	
	10,00	
	15,00	
	1,00	



**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**

1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO MIRANTE DA SERRA

Nº SICONV  
02752/2020

Nº OPERAÇÃO  
899022/2020

PROPONENTE / TOMADOR  
MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	Area não Coberta	Area com Cobertura
1.4.8.	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00		6.Ins	Instalações Elétricas	1,00	
1.4.9.	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00		6.Ins	Instalações Elétricas	2,00	
1.4.10.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00		6.Ins	Instalações Elétricas	2,00	
1.4.11.	MANGUEIRA 2F LED BR 1,1MM 50M	M	563,44		6.Ins	Instalações Elétricas	563,44	
1.5.	<b>PINTURA</b>							
1.5.1.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADA EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	395,54		7.Pin	Pintura e Fechamentos	395,54	
1.5.2.	(abra o arquivo Referência 01-2021.xls)	-	254,22		7.Pin	Pintura e Fechamentos	254,22	
1.6.	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							
1.6.1.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2"ESPAÇADOS DE 1,20M, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, INCLUSIVE CORRIMÃO	M	150,29		7.Pin	Pintura e Fechamentos	150,29	
1.6.2.	LONA VINÍLICA EM PVC, ESPESSURA MÍNIMA DE 600 MICRAS, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (C1631 / SEINFRA)	M2	262,50		7.Pin	Pintura e Fechamentos	262,50	

*Alves*  
Alves Gomes

Responsável Técnico  
Nome: OTHANY ALVES GOMES DA SILVA  
CREA/CAU: 210918650-2RN  
ART/RRT: RN20210417288

SERRA CAIADA/RN  
Local

quarta-feira, 2 de junho de 2021  
Data

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**

1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO MIRANTE DA SERRA

Nº SICONV  
02/752/2020

Nº OPERAÇÃO  
899022/2020

PROponente / TOMADOR  
MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3
<b>1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO MIRANTE DA SERRA - CONTENDO O ALVARANTE DO CRUZEIRO</b>				
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00	
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VG	1,00	
1.1.3.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	200,00	
1.1.4.	FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR YG075TRE A0010 E A0020 7.5 KVA TRIFÁSICO - RADIADOR E PARTIDA ELÉTRICA	UN	1,00	
1.1.5.	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS	UN	1,00	
<b>1.2. ESTRUTURA</b>				
1.2.1.	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	14.713,61	
1.2.2.	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLIDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA E CHAPAS DE BASE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	4.471,99	
1.2.3.	(abra o arquivo Referência 01-2021.xls)	-	4,08	
1.2.4.	(abra o arquivo Referência 01-2021.xls)	-	17.267,04	
<b>1.3. PISO</b>				
1.3.1.	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM PAFUSOS	M2	254,22	
1.3.2.	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 P	M2	100,17	
<b>1.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
1.4.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	
1.4.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	
1.4.3.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,75	
1.4.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	218,25	
1.4.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	
1.4.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	15,00	
1.4.7.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO MIRANTE DA SERRA	<b>Nº SICONV</b> 02752/2020	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 899022/2020	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA
--	--------------------------------	-----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3
1.4.8.	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF. 6SU1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00	
1.4.9.	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00	
1.4.10.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	
1.4.11.	MANGUEIRA 2F LED BR 11MM 50M	M	563,44	
1.5.	PINTURA			
1.5.1.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRÁFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (abra o arquivo Referência 01-2021.xls)	M2	395,54	
1.5.2.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	254,22	
1.6.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2"ESPAÇADOS DE 1,20M, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, INCLUSIVE CORRIMÃO	M	150,29	
1.6.2.	LONA VINÍLICA EM PVC, ESPESSURA MÍNIMA DE 600 MICRAS, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (C1631/SEINFRA)	M2	262,50	

SERRA CAIADA/RN  
Local

quarta-feira, 2 de junho de 2021  
Data

*OTHANY ALVES GOMES DA SILVA*

Responsável Técnico  
 Nome: OTHANY ALVES GOMES DA SILVA  
 CREA/CAU: 210918650-2RN  
 ART/RR: RN20210417288

**CRONOGRAMA PREVISTO PLE**

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	Iniciais
3	Pilares Metálicos
4	Vigas Metálicas
5	Piso
6	Instalações Elétricas
7	Pintura e Fechamentos
8	Barracão
9	Transporte

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Área não Coberta	1																								
Área com Cobertura	2																								

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

  
**Othay Alves Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 2119186502

Nº OPERAÇÃO: 899022/2020 | Nº SICONV: 02752/2020 | PROPONENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA | APELIDO EMPREENDIMENTO: 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO MIRANTE DA SERRA | DESCRIÇÃO DO LOTE: 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO MIRANTE DA SERRA, CONTEMPL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			% Período:	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22
1	1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO MIRANTE DA SERRA	51.631,10	% Período:	21,86%	30,68%	18,75%	13,26%	15,45%							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	270.887,14	% Período:	53,13%	16,48%	3,35%	9,28%	7,83%							
1.2	ESTRUTURA	101.516,69	% Período:	29,42%	55,40%	15,18%									
1.3	PISO	13.941,28	% Período:			49,69%	50,31%								
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.061,03	% Período:			100,00%									
1.5	PINTURA	63.485,83	% Período:					100,00%							
1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		% Período:					100,00%							
<b>Total:</b>		<b>R\$ 513.532,67</b>													
Período:			%:	21,86%	30,68%	18,75%	13,26%	15,45%							
Repasso:		94.599,35		132.732,37	81.115,72	57.380,36	66.827,20								
Contrapartida:		17.683,78		24.812,11	15.183,24	10.776,30	12.492,24								
Outros:															
Investimento:		112.283,13		157.544,48	99.278,96	68.106,56	79.319,44								
%:		21,86%		52,54%	71,29%	84,35%	100,00%								
Repasso:		94.599,35		227.331,72	308.447,44	365.827,80	432.655,00								
Contrapartida:		17.683,78		42.495,89	57.659,13	68.385,43	80.877,67								
Outros:															
Investimento:		112.283,13		269.827,61	366.106,57	434.213,23	513.532,67								


*Othany Alves Gomes da Silva*

Responsável Técnico  
 Nome: OTHANY ALVES GOMES DA SILVA  
 CREA/CAU: 210918650-2RN  
 ART/RR: RN20210417288

SERRA CAIADA/RN  
 Local  
 quarta-feira, 2 de junho de 2021  
 Data

COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
		<b>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA</b>	<b>M2</b>		<b>305,33</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,22	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	13,81	0,00
SINAPI-I	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	2,61	0,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,15	14,08	0,00
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	200,00	0,00
SINAPI-I	4433	CAIBRO NÃO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	13,59	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>001</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>VG</b>		<b>19.272,21</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	14.052,85	0,00
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	2.609,68	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>100763 - SINAPI</b>	<b>VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, FONECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>KG</b>		<b>9,90</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	442	PARAFUSO FRANCÊS M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	0,051	3,69	0,00
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,028	6,30	0,00
SINAPI-I	43082	PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA	KG	1	7,85	0,00
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0047	14,38	0,00
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029	20,99	0,00
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,0358	21,77	0,00
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,0358	7,70	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>100263 - SINAPI</b>	<b>TRANSPORTE MANUAL, DE PERFIS METÁLICOS ESTRUTURAIIS (KGXKM)</b>	<b>KGxM</b>		<b>1,39</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1007	13,81	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>7871/ORSE</b>	<b>DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF.55U1 SIEMENS OU SIMILAR</b>	<b>KG</b>		<b>128,44</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	114,96	0,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,71	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	19,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>C1631 / SEINFRA</b>	<b>LONA VINILICA EM PVC, ESPESSURA MÍNIMA DE 600 MICRAS, IMPERMEAVEL, DO TIPO PARA TATAMES NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>			<b>52,69</b>	<b>46,09</b>
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	13,81	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	16,40	0,00
<b>COTAÇÃO</b>	<b>01</b>	<b>LONA VINILICA EM PVC EMBORRACHADA, ESPESSURA MINIMA DE 600 MICRAS, IMPERMEAVEL, DO TIPO PARA TATAMES, NA COR BRANCA, INCLUSIVE FRETE</b>	<b>M2</b>	<b>1,05</b>	<b>43,90</b>	<b>43,90</b>

Data

  
 Responsável Técnico: Othany Alves Gomes da Silva  
 CREA/CAU: 211918650-2

### ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

### EMPRESAS FORNECEDORAS:


EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	27.372.582/0001-93	Cikala & Zabelos Comércio de Lonas	(11) 4750-1107	CENTRAL DE ATENDIMENTO
E002	84.922.798/0001-19	Lonatec Comércio De Lonas Ltda.	(41) 3332-2315	CENTRAL DE ATENDIMENTO
E003	78.945.730/0003-14	Rei das Espumas Comércio de Plásticos e Colchões Ltda	(41) 41332-1286	CENTRAL DE ATENDIMENTO
E004				
E005				
E006				
E007				
E008				
E009				
E010				
E011				
E012				
E013				
E014				
E015				

### COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	01	LONA VINÍLICA EM PVC EMBORRACHADA, ESPESSURA MÍNIMA DE 600 MICRAS, IMPERMEÁVEL, DO TIPO PARA TATAMES, NA COR BRANCA, INCLUSIVE FRETE	M2	43,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	Cikala & Zabelos Comércio de Lonas		41,64	10/11/2021
	E002	Lonatec Comércio De Lonas Ltda.		52,50	10/11/2021
	E003	Rei das Espumas Comércio de Plásticos e Colchões Ltda		43,90	10/11/2021
OBSERVAÇÕES:					

\_\_\_\_\_

Data

  
 Resp. Pesquisa de Mercado: \_\_\_\_\_

**Othany Alves Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 2119186502

Nº OPERAÇÃO 899022/2020	Nº SICONV 02752/2020	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA
----------------------------	-------------------------	---

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**  
1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO MIRANTE DA SERRA / 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO MIRANTE DA SERRA,

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

**BDI 1**

**TIPO DE OBRA**  
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	7,17%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,35%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>26,41%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1+DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	7,17%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%

SERRA CAIADA/RN

Local

quarta-feira, 2 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: OTHANY ALVES GOMES DA SILVA

CREA/CAU: 210918650-2RN

ART/RRT: RN20210417288

**BDI 2**



Nº OPERAÇÃO  
899022/2020Nº SICONV  
02752/2020PROPONENTE / TOMADOR  
MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO MIRANTE DA SERRA / 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO MIRANTE DA SERRA,

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

**TIPO DE OBRA**

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	1,50%
Seguro e Garantia	SG	0,30%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	3,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	13,84%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>19,58%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

**Observações:**

Administração Central	AC	1,50%
Seguro e Garantia	SG	0,30%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	3,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	13,84%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>19,58%</b>

SERRA CAIADA/RN

Local

quarta-feira, 2 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: OTHANY ALVES GOMES DA SILVA

CREA/CAU: 210918650-2RN

ART/RRT: RN20210417288



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20210417466**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

SUBSTITUIÇÃO à  
RN20210417370

**1. Responsável Técnico**

**OTHANY ALVES GOMES DA SILVA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2119186502**

Registro: **2119186502RN**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA**

**RUA GETULIO VARGAS**

Complemento:

Cidade: **SERRA CAIADA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **RN**

CPF/CNPJ: **08.078.412/0001-56**

Nº: **276**

CEP: **59245000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **16/06/2021**

Valor: **R\$ 2.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**SEM DEFINIÇÃO VER DESCRIÇÃO**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **SERRA CAIADA**

UF: **RN**

CEP: **59245000**

Data de Início: **16/06/2021**

Previsão de término: **14/07/2021**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA**

CPF/CNPJ: **08.078.412/0001-56**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	444,53	m2
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	444,53	m2
38 - Especificação > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	444,53	m2
38 - Especificação > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	444,53	m2
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	444,53	m2
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	444,53	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

PROJETOS BÁSICOS, ESPECIFICAÇÃO E ORÇAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DA SERRA NO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA/RN - ETAPA 01

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**OTHANY ALVES GOMES DA SILVA - CPF: 073.847.664-19**

Local

data

**MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA - CNPJ: 08.078.412/0001-56**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3528y

Impresso em: 30/11/2021 às 13:58:37 por: , ip: 128.201.219.10

[www.crea-rn.org.br](http://www.crea-rn.org.br)

[crearn@crea-rn.org.br](mailto:crearn@crea-rn.org.br)

Tel: (84) 4006-7200

Fax: (84) 4006-7201





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-RN**

**ART Obra/Serviço**  
**Nº RN20210417466**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

**SUBSTITUIÇÃO à**  
**RN20210417370**

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **16/06/2021**

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*


*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3528y  
Impresso em: 30/11/2021 às 13:58:37 por: , ip: 128.201.219.10

[www.crea-rn.org.br](http://www.crea-rn.org.br)  
Tel: (84) 4006-7200

[crearn@crea-rn.org.br](mailto:crearn@crea-rn.org.br)  
Fax: (84) 4006-7201






LEGENDA DO PISO




PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA A= 31,6,06 M²



PISO EM VIDRO TEMPERADO ESPESURA DE 10 CM A=108,77 M²



DETALHAMENTO DO PISO DE VIDRO 10 MM



*Ottavio Alves Gomes da Silva*  
**Ottavio Alves Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 CREARN 2119186502

PROFITEIRO: \_\_\_\_\_  
 DESINHO: \_\_\_\_\_


ASTINATURAS

*Ottavio Alves Gomes da Silva*  
**Ottavio Alves Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 CREARN 2119186502

TÍTULO: DETALHAMENTO DO PISO  
 LOCALIZAÇÃO: ZONA RUA - SERVA CAJADA - RN.  
 DATA DE ELABORAÇÃO: 27/10/2023  
 DATA REVISÃO: \_\_\_\_\_

PROFESSOR: OTAVIO ALVES GOMES DA SILVA  
 ESCALA: 1:100  
 ÁREA: 202,86 M²

PRONOME: 01  
 VONHON





LEGENDA DO PISO

-  PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA A= 31x1,08 M<sup>2</sup>
-  PISO EM VIDRO TEMPERADO ESPESURA DE 10 CM A=108,77 M<sup>2</sup>

*Alvaro Alves Gomes da Silva*  
**Alvaro Alves Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 2119186502

DETALHAMENTO DO PISO DE VIDRO 10 MM



<p>ALVARO ALVES GOMES DA SILVA          Engenheiro Civil          CREA/RN 2119186502</p>	
<p>PROJETO DE ARQUITETURA          PLANO DE PISO          LOCALIZAÇÃO: [ ]          DATA: [ ]</p>	<p>PROJETO DE ARQUITETURA          PLANO DE PISO          LOCALIZAÇÃO: [ ]          DATA: [ ]</p>
<p>PROJETO DE ARQUITETURA          PLANO DE PISO          LOCALIZAÇÃO: [ ]          DATA: [ ]</p>	<p>PROJETO DE ARQUITETURA          PLANO DE PISO          LOCALIZAÇÃO: [ ]          DATA: [ ]</p>



LEGENDA

- Quadro Geral de Baixa Tensão de sobrepôr a 1,50m do piso.
- Quadro de distribuição - sobrepôr a 1,50m do piso.
- Tomada universal 2P+1 e 1,10m do piso.
- Refletor p/ lâmpada VM 100W/220V, à prova de tempo, no piso.
- Condutores Fase, Neutro, Retorno e Terra.
- Respostivo em alumínio.
- Eletroduto embutido na laje ou atenuado.
- Eletroduto sobre fôrno ou aparelho.
- Perifido metálico sobre fôrno.
- Eletrocabo metálico perfurado sobre fôrno.
- Eletroduto que sobe.
- Eletroduto que desce.
- Lê-se nas luminárias: anel-cilíndrico; bico-cilíndrico; empolência.




*Olney Alves Gomes da Silva*  
**Olney Alves Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 2119186502  
**NOTAS**

- 1 - TODOS OS ELETRODUTOS SÃO DE PVC RÍGIDO COM ROSCA QUANDO DE SOBREPÔR OU SOBRE FÔRNO.
- 2 - ELETRODUTOS DE EMBUIRÃO EM PAREDE SERÃO DO TIPO MANGUEIRA DE POLIETILENO.
- 3 - OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO DE #3/4".
- 4 - OS ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO SERÃO FIXADOS NAS CAIXAS METÁLICAS ATRAVÉS DE BUCHA E ARRUELA ROSCÁVEIS.
- 5 - TODA A FAIXA DO COTADO É DE 2,5mm".
- 6 - TODOS OS CIRCUITOS (TOMADAS, ILUMINAÇÃO E AR CONDICIONADO) DEVERÃO TER CONDUTOR TERRA.
- 7 - TODAS AS MASSAS METÁLICAS (ELETTROCALHAS; PERIFERADOS; CONDUTORES E ESTRUTURAS METÁLICAS, ETC.), DEVERÃO SER ATERRADAS.
- 8 - TODOS OS QUADROS DE DISJUNTORES E DEVERÃO TER SEUS CONDUTORES TERRA, PARTINDO "TAP-TAP" (TERMINAL DE ATERRAMENTO PRINCIPAL), LOCALIZADO NA CASA DE MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO (AUDITÓRIO).
- 9 - TENSÃO ENTRE FASE/FASE - 220 V.
- 10 - TENSÃO ENTRE FASE/NEUTRO - 127 V.
- 11 - PADRONIZAÇÃO DE CORES PARA FAIXA: # FASES:  
 R - VERMELHO.  
 S - BRANCO.  
 T - PRETO.  
 # NEUTRO (N): AZUL CLARO.  
 # RETORNO: AMARELO OU CINZA.  
 # TERRA (T): VERDE OU VERDE/AMARELO.





DETALHE DE EXTRAÇÃO DE ELETROCALHA E PERIFERADO NA LAJE



**QUADRO DE CARGAS GERAL - QDFL 01**

CIRCUITO	MANGUEIRA LED 60 M (UNID)	REFLETOR R DE LED	TOMADAS								DISJUNTO R	TENSÃO	FAIXA	FASES	DESCRÇÃO	
			100 W	150 W	200 W	300 W	100 W	600 W	2200 W	5000 W						
1,00	5,28								10A	220V	2,5	A	iluminação fila de LED			
2,00	0,63								10A	220V	2,5	B	iluminação fila de LED			
3,00	2,47								10A	220V	2,5	A	iluminação fila de LED			
4,00	0,48								10A	220V	2,5	A	iluminação fila de LED			
5,00	0,86								10A	220V	2,5	A	iluminação fila de LED			
6,00	1,07								10A	220V	2,5	A	iluminação fila de LED			
7,00	0,48								10A	220V	2,5	A	iluminação refletor de LED			
8,00		2,00							15A	220V	2,5	B	tomada de uso geral área coberta			
9,00									2,00	220V	2,5	A				
RESERVA																
RESERVA																
<b>TOTAL</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 A</b>	<b>4,0</b>	<b>A,B</b>	<b>6131,14</b>	<b>563</b>	<b>72,75</b>	<b>214,08</b>

PLANTA BAIXA - ELÉTRICA  
 ESCALA 1/100



LISTA DE MATERIAL

FITA DE LED (M)	ELETRODUTO (M)	CABO 2,5 MM (M)	PECAS	TOTAL
CIRCUITO 01	264	7,73	3,00	23,19
CIRCUITO 02	32	2,84	3,00	8,52
CIRCUITO 03	123	5,30	3,00	15,90
CIRCUITO 04	24	5,52	3,00	16,56
CIRCUITO 05	43	8,67	3,00	26,01
CIRCUITO 06	54	1,40	3,00	0,00
CIRCUITO 07	24	15,38	3,00	46,14
CIRCUITO 08	0	19,41	3,00	58,23
CIRCUITO 09	0	2,00	3,00	6,00
TOTAL	<b>563</b>	<b>4,50</b>	<b>3,00</b>	<b>13,50</b>

REFLETOR	DIVERSOS
CIRCUITO 01	1 UND
CIRCUITO 02	0
CIRCUITO 03	0
CIRCUITO 04	0
CIRCUITO 05	0
CIRCUITO 06	0
CIRCUITO 07	0
CIRCUITO 08	0
CIRCUITO 09	0
TOTAL	<b>0</b>

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	10A
DISJUNTOR MONOPOLAR 15A	15A
BARRA DE ATERRAMENTO	CONECTOR
CAIXA DE ATERRAMENTO	GERADOR
DR 25 A	DR 25 A
CABO 10,0 MM ATERRAMENTO	CABO 10,0 MM ATERRAMENTO
CABO 6,0 MM LIGAÇÃO QUADRO	CABO 6,0 MM LIGAÇÃO QUADRO
TOTAL	TOTAL

1,2 - BALANÇAMENTO DE FASES: VERIFICAR QUADRO DE CARGAS E/OU DIAGRAMA UNIFILAR.

ASTINATURAS

PROJETISTA:

DESENHO:

TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL  
 LOCALIZAÇÃO: ZONA RURAL, SERRA GAÚCHA - RN.  
 LOCAL: SÁLVIO, ILUMINAÇÃO DE LUIS.

DESENHO: 27/09/2023  
 DATA REVISÃO:

01  
 FRANÇA

CONTEÚDO: LOCALIZAÇÃO, PLANTAS DE OBRAS, DETALHAMENTO DE VÍDEO, PLANTAS E SERVIÇOS, ILUMINAÇÃO DE LUIS.  
 ESCALA: 1:100  
 ÁREA: 262,80 M²

OTNEY ALVES GOMES DA SILVA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/RN 2119186502

DIRETOS AUTORIZADOS APROBADOS E CROCESSAMENTO PRECISA A REPRODUÇÃO DESTE MATERIAL SEM AUTORIZAÇÃO PRECISA.

SUPERESTRUTURA			
PIARES ESTRUTURA DE COBERTURA			
LEGENDA	BITOLA	QUANT. PEÇAS	COMP (M)
P1	W 200 X 25,9	1	5,34
P2	W 200 X 25,9	1	5,87
P3	W 200 X 25,9	1	8,79
P4	W 200 X 25,9	1	5,25
P5	W 200 X 25,9	1	11,74
			<b>PESO (KG)</b>
			35,00
			151,73
			240,73
			312,56
			186,48
			421,47
			<b>1548,78</b>

SUPERESTRUTURA			
VIGAS PARA COBERTURA			
LEGENDA	BITOLA	QUANT. PEÇAS	COMP (M)
VIGAS	W 200 X 25,9	1	39,60
CONTORNO	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS	W 200 X 25,9	1	25,20
INTERMAS	W 200 X 25,9	1	13,39
TRANSVERSAL	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGA	W 200 X 25,9	1	13,39
TRANSVERSAL	W 200 X 25,9	1	35,00
			<b>PESO (KG)</b>
			2397,72

SUPERESTRUTURA			
VIGAS PARA COBERTURA			
LEGENDA	BITOLA	QUANT. PEÇAS	COMP (M)
VIGAS 01	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 02	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 03	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 04	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 05	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 06	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 07	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 08	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 09	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 10	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 11	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 12	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 13	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 14	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 15	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 16	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 17	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 18	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 19	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 20	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 21	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 22	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 23	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 24	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 25	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 26	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 27	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 28	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 29	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 30	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 31	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 32	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 33	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 34	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 35	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 36	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 37	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 38	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 39	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 40	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 41	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 42	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 43	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 44	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 45	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 46	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 47	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 48	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 49	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 50	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 51	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 52	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 53	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 54	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 55	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 56	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 57	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 58	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 59	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 60	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 61	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 62	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 63	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 64	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 65	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 66	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 67	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 68	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 69	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 70	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 71	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 72	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 73	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 74	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 75	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 76	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 77	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 78	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 79	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 80	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 81	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 82	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 83	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 84	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 85	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 86	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 87	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 88	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 89	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 90	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 91	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 92	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 93	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 94	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 95	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 96	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 97	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 98	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 99	W 200 X 25,9	1	35,00
VIGAS 100	W 200 X 25,9	1	35,00

  
**Olney Alves Gomes da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 2119166502

PROPRIETÁRIO: \_\_\_\_\_

DESENHO: \_\_\_\_\_

LEGENDA:

- CONTORNO: LOCAL, PLANTAS DE FORMA, DIMENSÕES, MATERIAIS, TUBULOS E SAÍDAS, INDICAÇÃO DE LARGURAS.

DESENHO: \_\_\_\_\_

DATA ELABORAÇÃO: 27/07/2021

DATA REVISÃO: \_\_\_\_\_

TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL DO BARRACÃO PARA O BARRACÃO DE COBERTURA DO BARRACÃO - BN.










LOCALIZAÇÃO: CEP: 59.265-180

PROJETO: \_\_\_\_\_

ESCALA: 1/100

PROJETO: \_\_\_\_\_

PROJETO: \_\_\_\_\_



**CAU/BR**Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT SIMPLES**  
**SI10788324R01****Verificar Autenticidade**

## 1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

### 1.1 Arquiteto e Urbanista

Nome Civil/Social: CRISTIANO JOSÉ DE  
OLIVEIRA PAES DA CUNHA

CPF: 075.800.464-82

Tel: (84) 99927-7408

Data de Registro: 15/02/2019

Registro Nacional: 00A1504053

E-mail: CRISTIANOCUNHA.ARQ@GMAIL.COM

## 2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI10788324R01CT001

Data de Cadastro: 30/09/2021

Modalidade: RRT SIMPLES

Data de Registro: 14/06/2021

Forma de Registro: RETIFICADOR

Tipologia:  
Público

Forma de Participação: INDIVIDUAL

### 2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

## 3. DADOS DO CONTRATO

### 3.1 Contrato 10014062021

Nº do RRT: SI10788324R01CT001

CPF/CNPJ: 08.078.412/0001-56 Nº Contrato: 10014062021

Data de Início:  
14/06/2021Contratante: Município de Serra  
Caiada

Valor de Contrato: R\$ 0,00

Data de Celebração:  
14/06/2021Previsão de Término:  
14/07/2021

#### 3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 59245000

Logradouro: GETÚLIO VARGAS

Bairro: CENTRO

UF: RN

Nº: 276

Complemento:

Cidade: SERRA CAIADA

Longitude:

Latitude:

#### 3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Projeto arquitetônico da primeira etapa da construção do Mirante de Serra Caiada

#### 3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

#### 3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.5 - Projeto de monumento

Quantidade: 444.53

Unidade: metro quadrado





**CAU/BR**

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT SIMPLES  
SI10788324R01**



**Verificar Autenticidade**

#### 4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

##### 4.1.1 RRT's Vinculados


Número do RRT	Forma de Registro	Contratante	Data de Registro	Data de Pagamento
Nº do RRT: SI10788324I00CT001	INICIAL	Município de Serra Caiada	14/06/2021	Isto
Nº do RRT: SI10788324R01CT001	RETIFICADOR	Município de Serra Caiada	30/09/2021	Isto de Pagamento

#### 5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE


Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

#### 6. ASSINATURA ELETRÔNICA


Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista CRISTIANO JOSÉ DE OLIVEIRA PAES DA CUNHA, registro CAU nº 00A1504053, na data e hora: 30/09/2021 14:14:57, com o uso de login e de senha. A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://servicos.caubr.gov.br/> - Verificar autenticidade de RRT ou via QRCode.



1 CORTE AA  
ESCALA 1/100



3 CORTE BB  
ESCALA 1/100



2 CORTE CC  
ESCALA 1/100

CANALIZADO

*al*



CRISTIANO CUNHA ARQUITETURA  
AV. ESTRELA DO MAR 2511 - SAIA 01  
COP. VASCONCELOS | METALUNI | BRASIL  
FONE: +55 84 33027708  
WWW.CRISTIANOCUNHA.COM

PROPRIETÁRIO:  
PREFEITURA DE SERRA CANA  
ARQUITETO:  
CRISTIANO JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA  
EXECUÇÃO:

REVISÃO: DATA: ASSINATO:  
CORTES AA, BB, CC 4/10

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR

PROPRIETÁRIO:  
PREFEITURA DE SERRA CANA



ENDEREÇO:  
SERRA CANA - RIO GRANDE DO NORTE

DATA:  
AGOSTO 2021

ESCALA:  
INDICAÇÕES  
48,87 m

02  
03

REVISÃO:  
FELIPE VASCONCELOS COMES



CARIMBOS

*ed*




**CRISTIANO CUNHA ARQUITETURA**  
 AV. ESTRELA DO MAR, 2011 - SIA/SJ1  
 CEP: 04030-000 | MATOULI (SP) - BRASIL  
 FONE: (11) 5082-0000 | FAX: (11) 5082-0001  
 www.cristianocunha.com.br

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE SERRA CANA  
 ARQUITETO: CRISTIANO JOSÉ DE OLIVEIRA PASTA CUNHA  
 EXECUÇÃO:


REFUGO:	DATA:	ASSINATO:	PLANTA DE COBERTURA - PARTE BAIXA
<b>RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR</b>			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE SERRA CANA			
EMPENHO: SERRA CANA - RIO GRANDE DO NORTE			
DATA:	ESCALA:	ÁREA TERRENO:	ÁREA ÚTIL:
AGOSTO 2011	INDICADAS	486,7 m <sup>2</sup>	486,7 m <sup>2</sup>
			RESENDA: FELIPE WANDERLINS DOS SANTOS

01


03




1 | FACHADA 04  
ESCALA 1:100



2 | FACHADA 02  
ESCALA 1:100



3 | FACHADA 01  
ESCALA 1:100



4 | FACHADA 03  
ESCALA 1:100

CURRUCO:



CRISTIANO CUNHA ARQUITETURA  
AV. ESTRELA DO MAR, 2011 - SÁBULET  
SERRA CANAÃ - RIO GRANDE DO NORTE  
CEP: 55060-400 | FONE: (51) 3333-1111  
WWW.CRISTIANOCUNHA.COM

PROPRIETÁRIO: CRISTIANO CUNHA  
PROJETISTA: CRISTIANO CUNHA  
ARQUITETO: CRISTIANO JOSÉ DE OLIVEIRA PAREDA CUNHA  
EXECUÇÃO:

REVISÃO: DATA: ASSINATO: FACHADA 01: 02/2018

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR

PROPRIETÁRIO: CRISTIANO CUNHA

ENCOMENDADO: SERRA CANAÃ - RIO GRANDE DO NORTE

DATA: ABRIL/2018

ESCALA: 48,87 #"

INDICAÇÕES: FELIPE MASCARENHAS DOMES

04

03

RESERVO