


OBRA:		MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS NA VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍEDOS DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA		DATA : 03/11/2022		BDI : 0,00%	
DESCRIÇÃO:		ITENS A SEREM ADERIDOS PARA 50% - PREÇOS DE ADESÃO		CAERN	2022/05 COM DESONERAÇÃO	-	08/2022
LOCAL:		SERRA CAIADA/RN		ORSE	2022/07	111,51%	08/2022
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
UNIDADES:		1.0UND		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	03/2017
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 1.372.290,62		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2022
				SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	84,67%	10/2022
				Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>49.104,64</b>
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	128,00	115,04	14.725,12
1.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	8,00	4.297,44	34.379,52
<b>2</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>1.323.185,98</b>
2.1	4915777	Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista	SICRO	m	500,00	8,35	4.175,00
2.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	SINAPI	M2	11.126,00	68,83	765.802,58
	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	1.080,00	64,95	70.146,00
2.4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	4.320,00	111,82	483.062,40
						VALOR BDI TOTAL:	0,00
						VALOR ORÇAMENTO:	1.372.290,62
						VALOR TOTAL:	1.372.290,62



Assinado de forma digital  
por JOSE AUDES PEREIRA  
DOS ANJOS:05080060409  
Dados: 2023.01.11 10:52:36  
-03'00'

JOSE AUDES PEREIRA DOS ANJOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/RN: 210886523-3