



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

PMSC
Fis.: 02
Marcilio O. Jun
Ass.
153
Mat.

**MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**OBRA: EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ADPTAÇÃO DA SEDE QUE ABRIGA O
IPRESC DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA/RN
LOCAL: SERRA CAIADA/ RN**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

PMSC
Fls.: 03
Montez C.O. Jesus
Ass.
1603
Mat.

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01 – INTRODUÇÃO

- As especificações descritas abaixo tem por objetivo estabelecer as normas técnicas que deverão ser obedecidas na execução das obras de **EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ADPTAÇÃO DA SEDE QUE ABRIGA O IPRESC DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA/RN** e fixar as obrigações e direitos do Município de Serra Caiada, doravante PROPRIETÁRIO, e da empresa contratada, sempre adiante designada EMPREITEIRO, à qual é confiada a execução das obras e serviços, bem como as características dos materiais a serem empregados.

02 – GENERALIDADES

- Para a construção contratada, o EMPREITEIRO fornecerá todos os materiais, maquinismo, ferramentas, equipamentos e acessórios, água, luz, força, transporte e mão de obra que deverá ser experiente e esmerado, tanto em seguir as especificações, como no acabamento dos serviços. E o que mais necessário for para a perfeita execução e completo acabamento da obra já citada;

- O EMPREITEIRO na incumbência de registrar e regularizar a obra junto ao CREA/RN, bem como nas demais repartições competentes;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

PMSC
Fis.: 04
Ass. <i>Moisés José</i>
1503
Mat.

- O EMPREITEIRO obrigar-se a executar a obra exatamente como está descrito nesse memorial descritivo de especificações técnicas, assim como os projetos complementares que sejam fornecidos pela FISCALIZAÇÃO;

- O PROPRIETÁRIO nomeará um fiscal, doravante denominado FISCALIZAÇÃO, que tem poderes para fazer as adaptações necessárias no projeto original durante a execução da obra;

- No caso de divergência entre estas especificações e o projeto mencionado, fica estabelecido para todos os efeitos, que prevalecerão sempre as ressalvas e disposições destas especificações. Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos e destas especificações, será sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.

03 - EMOLUMENTOS

- O EMPREITEIRO é obrigado a obter, à sua custa, todas as licenças, prorrogações de licenças e franquias necessárias, pagando os emolumentos prescritos por lei, observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obras e segurança pública;

- Cabe ao empreiteiro todas as providências que se fizerem necessárias, junto às repartições públicas, de previdência e organizações concessionárias de serviços públicas, obrigando-se ao cumprimento de quaisquer formalidades exigidas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

PMSC
Fis.: 05
Ass. <u>Uso de o. T. J. J.</u>
1503
Mat.

04 - DA FISCALIZAÇÃO

Ao PROPRIETÁRIO assiste o direito de fiscalizar a construção como melhor lhe aprouver, designando para tal fim técnico da sua confiança.

Fica assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão parcial ou total das obras, caso não sejam atendidas, dentro de quarenta e oito horas, as reclamações porventura feitas por motivo de defeitos essenciais na execução das obras, aplicação errada de materiais ou emprego de materiais já rejeitados, independentes de outras penalidades que possam ser aplicadas ao EMPREITEIRO.

É vedado à FISCALIZAÇÃO dar ordens diretas ao encarregado e aos operários. Estas deverão ser transmitidas diretamente ao EMPREITEIRO ou seus prepostos.

05 - DAS SUB-EMPREITADAS E OUTROS SERVIÇOS

O EMPREITEIRO não poderá subempreitar as obras e serviços contratados no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente para cada serviço, mantendo, porém, a sua responsabilidade direta junto ao PROPRIETÁRIO;

A direção da obra ficará a cargo de um engenheiro civil ou de um arquiteto, devidamente registrado no CREA/RN, auxiliado por um encarregado geral, que na sua ausência o representará, devendo estar presente no recinto dos trabalhos durante todas as horas de serviço, a fim de



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

PMSC
Fis.: 06
Moisés C. O. Jesus
Ass.
1503
Mat.

atender, a qualquer tempo, à FISCALIZAÇÃO e prestar-lhe todos os esclarecimentos necessários sobre o andamento da obra.

06 - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

6.1 - Disposições Gerais

Todos os materiais a serem empregados na construção deverão satisfazer às presentes especificações e serão submetidos a exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO, antes da sua aplicação, especialmente aqueles ditos "a juízo da fiscalização";

Obriga-se o empreiteiro a retirar do canteiro de obras todos os materiais impugnados pela fiscalização, dentro do prazo de 24 horas;

Se as condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns materiais especificados por outros equivalentes, só se poderá dar a referida substituição mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular.

7 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

7.1 – DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

PMSC
Fis.: 07
Moacir C. D. Jesus
Ass.
1503
Mat.

Serão executadas divisórias com placas de gesso acartonado (rywall), para uso interno com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas.

Serão instaladas portas em madeira do tipo laminada, revestida com laminado melamínico sem a necessidade de pintura.

7.2 – PINTURA


As paredes em gesso devem ser emassadas e posteriormente pintadas com tinta acrílica em cor a definir.

Serra Caiada/RN 25 de março de 2023.


Assinado de forma digital por
JOSE AUDES PEREIRA DOS
ANJOS:05080060409
Dados: 2023.03.25 11:54:01 -03'00'

José Audes Pereira dos Anjos
Engenheiro Civil
CREA: 210886523-3


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">24-11-1953</p> <p style="font-size: x-small;">SERRA CAIADA-RN</p>	OBRA: EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ADPTAÇÃO DA SEDE QUE ABRIGA O IPRESC DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA/RN		DATA : 22/02/2023		BDI : 26,21%		
	LOCAL: SERRA CAIADA/RN		FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN		CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2023
		ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023	
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,34%	46,96%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	DIVISÓRIAS						20.311,43
1.1	96368	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	SINAPI	M2	80,47	252,41	20.311,43
2	ESQUADRIAS						7.145,62
2.1	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4,00	1.246,15	4.984,60
2.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	6,40	337,66	2.161,02
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						1.808,72
3.1	S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	ORSE	un	1,00	169,79	169,79
3.2	S12264	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	ORSE	un	1,00	1.638,93	1.638,93
4	PINTURA						3.525,68
4.1	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	SINAPI	M2	80,47	17,82	1.433,98
4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	160,90	13,00	2.091,70
VALOR BDI TOTAL:						6.809,94	
VALOR ORÇAMENTO:						25.981,51	
VALOR TOTAL:						32.791,45	


 Assinado de forma digital
 por JOSÉ AUDES PEREIRA
 DOS ANJOS:05080060409
 Dados: 2023.03.25 11:34:16
 -03'00'

JOSÉ AUDES PEREIRA DOS ANJOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 210886523-3




MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA:	EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ADPTAÇÃO DA SEDE QUE ABRIGA O IPRESC DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA/RN	DATA : 22/02/2023	BDI : 26,21%	
	LOCAL:	SERRA CAIADA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO	-
			ORSE	2022/11	111,84%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,34%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

1.1. 96368 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 (M2)

		QTD	
SALA DE ATENDIMENTO	$(4,43+1,63+1,17+3,81+3,25)*2,50$	35,73	35,73
ARQUIVO	$(3,25+2,00)*2,50$	13,13	13,13
SALA ADMINISTRATIVA	$(2,47)*2,50$	6,18	6,18
COPA/COZINHA	$(5,73+2,22+2,22)*2,50$	25,43	25,43
			80,47



2.1. 91015 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

		QTD	
PORTAS TOTAIS	4	4,00	4,00
			4,00

2.2. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

		QTD	
SALA ADM	$1,60*1,00$	1,60	1,60
COPA/COZINHA	$1,60*1,00$	1,60	1,60
ARQUIVO	$1,20*1,00$	1,20	1,20
SALA DE ATENDIMENTO	$2,00*1,00$	2,00	2,00
			6,40

3.1. S01678 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) (un)

		QTD	
COPA/COZINHA	1	1,00	1,00
			1,00

S12264 - Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. (un)

		QTD	
COPA/COZINHA	1	1,00	1,00
			1,00

4.1. 96126 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 (M2)


		QTD	
SALA DE ATENDIMENTO	$(4,43+1,63+1,17+3,81+3,25)*2,50$	35,73	35,73
ARQUIVO	$(3,25+2,00)*2,50$	13,13	13,13
SALA ADMINISTRATIVA	$(2,47)*2,50$	6,18	6,18
COPA/COZINHA	$(5,73+2,22+2,22)*2,50$	25,43	25,43
			80,47

4.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

		QTD	
SALA DE ATENDIMENTO	$2*((4,43+1,63+1,17+3,81+3,25)*2,50)$	71,45	71,45
ARQUIVO	$2*((3,25+2,00)*2,50)$	26,25	26,25
SALA ADMINISTRATIVA	$2*((2,47)*2,50)$	12,35	12,35


		MEMÓRIAS DE CÁLCULO																																		
	OBRA:	EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ADPTAÇÃO DA SEDE QUE ABRIGA O IPRESC DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA/RN	DATA : 22/02/2023		BDI : 26,21%																															
	LOCAL:	SERRA CAIADA/RN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAERN</td> <td>2022/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/11</td> <td>111,84%</td> <td>70,18%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,34%</td> <td>46,96%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2023	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,34%	46,96%	02/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																															
CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2023																																
ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023																																
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																																
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,34%	46,96%	02/2023																																
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN																																			

			QTD
COPA/COZINHA	$2 * ((5,73 + 2,22 + 2,22) * 2,50)$	50,85	50,85
			160,90




Assinado de forma digital por JOSE AUDES PEREIRA DOS ANJOS
 ANJOS:05080060409
 Dados: 2023.03.25 11:34:35 -03'00'

JOSÉ AUDES PEREIRA DOS ANJOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 210886523-3



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ADPTAÇÃO DA SEDE QUE ABRIGA O IPRESC DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA/RN	DATA :	22/02/2023	BDI :	26,21%	
	LOCAL:	SERRA CAIADA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2023
			ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,34%	46,96%	02/2023
			Composições		PRÓPRIA	0,00%	0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96368	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M2	80,47	252,41	20.311,43	61,94	61,94	B
91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	4,00	1.246,15	4.984,60	15,20	77,14	B
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	6,40	337,66	2.161,02	6,59	83,73	C
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	160,90	13,00	2.091,70	6,38	90,11	C
S12264	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	ORSE	Serviço	un	1,00	1.638,93	1.638,93	5,00	95,11	C
96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	SINAPI	Serviço	M2	80,47	17,82	1.433,98	4,37	99,48	C
S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	ORSE	Serviço	un	1,00	169,79	169,79	0,52	100,00	C


Subtotal até 100,00% 32.791,45

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 32.791,45


 Assinado de forma digital
 por JOSE AUDES PEREIRA
 DOS ANJOS:05080060409
 Dados: 2023.03.25
 11:34:50 -03'00'
JOSÉ AUDES PEREIRA DOS ANJOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 210886523-3



	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ADPTAÇÃO DA SEDE QUE ABRIGA O IPRESO DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA/RN	DATA : 22/02/2023		BDI : 26,21%
	LOCAL:	SERRA CAIADA/RN	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO	- - 02/2023
			ORSE	2022/11	111,84% 70,18% 02/2023
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,34% 46,96% 02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	DIVISÓRIAS	20.311,43	100,00 %		100,00 %
			16.249,14	4.062,29	20.311,43
2	ESQUADRIAS	7.145,62		100,00 %	100,00 %
				7.145,62	7.145,62
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.808,72		100,00 %	100,00 %
				1.808,72	1.808,72
4	PINTURA	3.525,68	73,58 %		73,58 %
				3.525,68	3.525,68
			16.249,14	16.542,31	
		32.791,45	16.249,14	32.791,45	32.791,45



Assinado de forma digital por
 JOSÉ AUDES PEREIRA DOS ANJOS
 ANJOS:05080060409
 Dados: 2023.03.25 11:36:02
 +03'00'

JOSÉ AUDES PEREIRA DOS ANJOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 210886523-3

PMSC
 Fis.: 12
Marcos C. Junior
 Ass.
1503
 Mat.

COMPOSIÇÃO DO BDI						
OBRA:	EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ADPTAÇÃO DA SEDE QUE ABRIGA O IPRESC DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA/RN	DATA : 22/02/2023		BDI : 26,21%		
		LOCAL:	SERRA CAIADA/RN	FORTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2023
		ORSE	2022/11	111,84%	70,18%	02/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,34%	46,96%	02/2023
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%		



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,00
	TOTAL	7,80

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	2,50
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,65

BDI = 26,21%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Assinado de forma digital por JOSE
AUDES PEREIRA DOS
ANJOS:05080060409
Dados: 2023.03.25 11:36:17 -03'00'

JOSÉ AUDES PEREIRA DOS ANJOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 210886523-3

PMSC
Fls.: 33
Moacyr C. P. Júnior
Ass.
1503
Mat.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20230593145

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

PMSC
Fls.: 34
Nº 1503
Ass. Mat.

1. Responsável Técnico

JOSE AUDES PEREIRA DOS ANJOS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES

RNP: 2108865233

Registro: 2108865233RN

Empresa contratada: ANJOS ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000013443-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA

RUA NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO

Complemento:

Cidade: SERRA CAIADA

Bairro: CENTRO

UF: RN

CPF/CNPJ: 08.078.412/0001-56

Nº: 276

CEP: 59245000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 24/03/2023

Valor: R\$ 7.988,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

RUA 24 DE NOVEMBRO

Complemento:

Cidade: SERRA CAIADA

Data de Início: 23/03/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: RN

CEP: 59245000

Previsão de término: 28/06/2024

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 08.078.412/0001-56

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	152,36	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	152,36	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	152,36	m2
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	152,36	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	152,36	m2
38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	152,36	m2
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	152,36	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO, PROJETO, ORÇAMENTO, E ESPECIFICAÇÕES PARA OBRAS DE DIVISÓRIAS PARA ADPTAÇÃO DA SEDE QUE ABRIGA O IPRESO NO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA/RN. OBS.1: ART RN20220526542, PARA DESEMPENHO DAS FUNÇÕES PERANTE A PREFEITURA. OBS.2: CAMPO VALOR DA OBRA/SERVIÇO É REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL, OBJETO DA ART RN20220526542. OBS.3: HONORÁRIOS: PRO LABORE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar
- Declaro que as atividades sob responsabilidade deste profissional, registradas nesta ART, estão de acordo e se restringem as minhas atribuições.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YyWW6
Impresso em: 11/04/2023 às 14:17:42 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200

crearn@crea-rn.org.br
Fax: (84) 4006-7201





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20230593145

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

JOSE AUDES PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 050.800.604-09

MUNICIPIO DE SERRA CAIADA - CNPJ: 08.078.412/0001-56

INICIAL

Assinado de forma digital por JOSE
AUDES PEREIRA DOS
ANJOS:05080060409
Dados: 2023.04.11 14:18:45 -03'00'

PMSC
Fis.: JS
Mônica C. S. J. <i>[Handwritten]</i>
Ass.
1503
Mat.

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 96,62** Registrada em: **04/04/2023** Valor pago: **R\$ 96,62** Nosso Número: **8204515446**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YyWW6
Impresso em: 11/04/2023 às 14:17:42 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-rn.org.br cream@crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201

